



**Открытое акционерное общество
Производственно-технологическое объединение
«ПРОГРЕСС»**

620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, 38.
р/с 40702810816260100465, к/с 30101810500000000674, ИНН 6659015183,
в Железнодорожном ОСБ № 6143 Уральский банк СБ РФ, БИК 046577674.
ОКПО 35162532, ОКОНХ 95120. Тел.(343) 353 –34 –16.

Исх. № 22/147 от 21.12.05.

**Заключение
по результатам испытаний гидропрокладки
« ПЕНЕБАР »**

Наименование показателей	Методы испытаний	Результаты испытаний
Предел прочности при растяжении, МПа	ГОСТ 28945 – 98	0,18
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %	ГОСТ 28945 – 98	730
Водопоглощение, %	ГОСТ 28945 – 98	58,15
Однородность	ГОСТ 28945 – 98	Однородная масса с включениями до 0,35 мм
Плотность, г/см ³	ГОСТ 28945 – 98	1,5
Объемное расширение, % хранение в воде: 1 сутки 7 суток 14 суток	ГОСТ 12730.1-78	36 206 291

Главный специалист



Г.А. Архипова